

Hauswasserwerk PM 15/200, Dr., 4 bar



Das werkseitig zusammengebaute Pumpwerk ist typgeprüft und besteht aus folgenden Teilen: Pumpmeister-Kolbenpumpe mit eingebautem Membransicherheitsventil (baumustergeprüft), Elektromotor, verzinktem Druckkessel, eingestelltem Druckschalter von 2,0 bis 3,5 bar, Manometer, Belüftungsautomat, vollkommen geschlossener Riemenschutz aus Kunststoff für Ihre Sicherheit. Ein Motorschutzschalter ist bauseits vorzusehen.

Details

Förderhöhe in m WS: max. 60
Fördermenge in m³/h: max. 1,50
Motorleistung in kW (P2): 0,37

Einsatzgebiet

- > Wasserversorgung
- > Landwirtschaft
- > Regenwassernutzung
- > Industrie
- > Schifffahrt

Sonstiges

- > Salzhaltiges Wasser
- > höhere Leistungen

Downloads

- [Betriebsanleitung](#)
- [Ersatzteilliste](#)
- [Maßzeichnung](#)
- [Konformitätserklärung](#)
- [Katalogseite](#)